



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 42 - ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г.), представена писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр. 77/2002 г.)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение във връзка с обект "Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения", подобекти "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в град Чипровци", "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводненията в с. Железна" и "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводненията в с. Мариново", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: р. Огоста в регулацията на град Чипровци, село Железна и с. Мариново.

Възложител: Община Чипровци, с адрес град Чипровци, област Монтана, ул. "Петър Парчевич", №45, БУЛСТАТ: 000320961.

Характеристика на инвестиционното предложение: С реализацията на инвестиционното предложение, включващо посочените подобекти, се предвижда корекция на речното корито чрез изграждане на подпорни стени с обхват до оразмерителните водни количества с обезпеченост $P = 1,00\%$ и проектен запас $h = 0,60$ м. Бреговете ще бъдат облицовани в схема - тип подпорна стена. С подобряването на проводимостта ще се осигури незатлачване на водния поток. Предвижда се да бъдат изградени дънни, бетонни прагове или крилни стени за предпазване на устоите им от изравяне и аварии.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се осигурят решения за изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на речните брегове, чрез изграждане на крайбрежни стени и прагове към коритото на р. Огоста.

Участъците от реката попадат изцяло в регулацията на с. Мариново, гр. Чипровци и с. Железна. Реализираните до момента мерки са довели до частично подобряване на хидравличната картина по улавянето и отвеждане на повърхностния отток и част от изворните води в поречието.

Коритото на река Огоста в района е със земно дъно и облицовани откоси със суха каменна зидария (на отделни участъци) - трапецовиден профил с преминаване под няколко броя пътни мостове и пешеходни пасарелки.

Към момента състоянието на речното корито не е добро и е силно обрасло с дървета и храсти, затлачено и със стеснен профил на места, като с реализацията на инвестиционното предложение се цели това да бъде подобро.

Територията на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена зона е "Западен Балкан", с код BG0002002, за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква "з" – корекция на реки и т. 10, буква "м" – крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

За подобект "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в гр. Чипровци" първият участък е с дължина 305,65 м. Ще бъде изградена подпорна стена изцяло по левия бряг. По десния бряг от началото на участъка до пр. 11 има изградена стена, която отговаря на необходимите условия за оформяне на оразмерителния профил. От пр. 11 до пр. 12 съществуващата подпорна стена ще се разбие, тъй като стеснява профила и ще се изгради нова. В същия участък ще се демонтира и съществуваща пешеходна пасарелка, която също стеснява профила и създава предпоставка за подприщване. След профил 12 до десния бряг няма да се изгражда подпорна стена, а ще се оформи чрез изкопни работи земен профил (съществуващия терен и геоложките характеристики позволяват). Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на участъци по 50 м.

Вторият участък е с дължина 188,45 м. В участъка от пр. 1 до пр. 6 ще бъде изпълнена подпорна стена с променлива височина от 3,50 м до 6,90 м само по десния бряг, което се обуславя от терена и необходимостта за укрепване на асфалтовия път. От пр. 6 до пр. 13 ще бъде оставен съществуващият профил на реката, а от пр. 13 до пр. 15 – ще се изградят подпорни стени с височина 1,50 м на двата бряга и дънни прагове през 20 м. На левия бряг в този участък има съществуваща каменна подпорна стена, която ще бъде запазена и пред нея ще се изгради бетонова с едностранна стъпка към коритото на реката. Бетоновата стена ще се изпълни на ламели по 3 м, за да не се подкопае съществуващата. Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на участъци по 50 м.

При необходимост ще се извършва отбиване на водите за изграждане на фундамента на подпорните стени за двата участъка. Това ще става чрез преграждане на всеки от участъците с чували с пясък. Височината на преградата ще зависи от нивото на водата.

Третият участък обхваща дере - десен приток на р. Андровица и р. Огоста – кв. 12. Участъкът обхваща част от приток на р. Огоста, навлизащ в регулираната територия на гр. Чипровци. Съществуващият към момента мост е с недостатъчни габарити, стеснява профила на реката, намалява проводимостта и подприщва преминаващите високи води, вследствие на което се заливат разположените застроени имоти по поречието на реката. Предвижда се изграждане на ново съоръжение – водосток между пр. 3 и пр. 4. Профилът на реката преди и водостока не се налага да се променя, тъй като отговаря на условията за провеждане на оразмерителните водни количества. След водостока се предвижда заскаляване на дъното. За стабилизиране на дъното преди и след водостока ще се изпълнят дънни прагове. Отбиването на водите ще се изпълни със стоманена тръба. Изпълнението на строителните работи по дъното на реката ще се извършва на две части.

Подобект „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в с. Мартиново" обхваща участък от р. Огоста, попадащ в регулацията на с. Мартиново, от пр. 2 до пр. 10, като ще се изпълнява подпорна стена по десен бряг, а също така и при заустването на дерето (андигиране). От пр. 10 до пр. 11 по десен бряг не се налага изграждане на подпорна стена, тъй като брегът е висок. От пр. 6 до пр. 11 по левия бряг ще се изпълни подпорна стена.

Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на участъци по 50 м. При необходимост от отбиване на водите за изграждане на фундамента на подпорната стена и дънния праг, същото ще се изпълнява чрез преграждане на участъка за работа с чували

с пясък. При необходимост изпълнението на дънния праг може да се раздели на три участъка и при отбиването на реката ще се огражда $1/3$ част от дължината на прага.

Строежът, като прагове и подпорни стени ще се извършва срещу течението. Преди подготовката за изграждане на подпорните стени по единия бряг, водата ще се обособи като течение посредством изкопни работи за оформяне на траншея към другия бряг.

Подобект „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в с. Железна” обхваща един участък на р. Огоста и един участък на дере - десен приток на р. Огоста, попадащи в регулацията на с. Железна. Първият участък е дере - десен приток на р. Огоста, с дължина 69,44 м и се намира след последния мост, преди заустването от ОК 36 до ОК 37, кв. 31. Напречният профил в този участък е правоъгълен оформен и ще е с бетонови стени и дъно, решен конструктивно като корито. Дълбочината е определена от подпорните стени с $h=1.00$ m. Напречното сечение провежда водно количество с обезпеченост 1 %, което е $5,38 \text{ m}^3/\text{s}$ и водно количество с обезпеченост 0.1 % - $4,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Коритообразния правоъгълен бетонов профил ще се изпълнява по цялата дължина на участъка. С него ще се осигури предпазване от изравяне на пътищата по двата бряга. Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на участъци – ляв и десен. Първо ще се изпълнява дясната част на коритото, а за изпълнение на лявата - водата ще се отбива зад вече изградената стена.

Втория участък е на р. Огоста с дължина 98,16 м преди съществуващ мост, като се предвижда надграждане на съществуваща стена по плана на село Железна. За стабилизиране надлъжния наклон са предвидени дънни стоманобетонени прагове, напречно оформящи ригола с $h=0.20$ m. Същите ще отстоят на около 20 m един от друг, като такива ще има и в началото и края на участъка и при съществуващия мост.

Напречния профил в този участък е променлив поради различните съществуващи профили в началото и в края на участъка. Профила е правоъгълен с ригола по оста оформена чрез дънни прагове. Дълбочината е определена от подпорните стени с $h=2,50$ m. Дъното на реката е земно легло. Напречното сечение провежда водно количество с обезпеченост 1 %, което е $93,6 \text{ m}^3/\text{s}$ и водно количество с обезпеченост 0.1 % - $116,6 \text{ m}^3/\text{s}$.

В участъка от пр. 3 до пр. 6 има съществуваща подпорна стена, която ще бъде запазена и пред нея ще се изгради бетонова с едностранна стъпка към коритото на реката. Бетоновата стена ще се изпълни на ламели по 3 м, за да не се подкопае съществуващата.

Изпълнението на строителните работи по корекцията на реката ще се извършва на участъци по 50м, съобразено с проекта за временна организация на движението. Ако се налага отбиване на водите за изграждане на фундамента на подпорната стена и дънния праг, това ще се извърши като се прегради участъка за работа с чували с пясък.

Строежът, като прагове и подпорни стени ще се извършва срещу течението – основно изискване при корекции на реки.

Преди подготовката за изграждане на подпорните стени по единия бряг, водата ще се обособи като течение посредством изкопни работи за оформяне на траншея към другия бряг.

Изпълняват се дънните прагове, включително и заскалявката след всеки един от тях на три части (първо крайните и след като се направи масовия изкоп за подравняване на дъното между праговете се изпълнява средната), като всяка част се огражда с чували с пясък за отби- ване на водата, подравнява се терена предвиден за дъно на реката според праговете.

С изпълнението на конструкцията и размерите на напречният профил се цели отриването на възможност за бъдещи почиствания на речното дъно.

Очакваното въздействие върху околната среда ще е само по време на строителните работи.

Според становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен с изходящ №4508/18.10.2010 г. инвестиционното предложение в границите на населеното място е допустимо според утвърдения План за управление на речните басейни в Дунавски район при спазване на мерките от плана, касаещи водните тела и програмите за достигане, запазване и подобряване на доброто състояние на водите до 2015 г.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

Подобект "Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в гр. Чипровци" обхваща един участък на р. Огоста, един участък на р. Андровица, десен приток на р. Огоста и един участък на дере - десен приток на р. Андровица, попадащи в регулацията на гр. Чипровци. Първият участък е с дължина 305,65 м и се намира между ОК 31 до ОК 43 ляв бряг, кв. 31 и от ОК 36 до ОК 43 десен бряг, кв. 33 и кв. 34. Втория участък е с дължина 188,45 м и се намира между ОК 189 до ОК 204, десен бряг, кв. 16 и от ОК 193 до ОК 196 ляв бряг, кв. 17 и кв. 23 а и от ОК 193 до ОК 196 десен бряг, кв. 20 а. Третия участък е на дере - десен приток на р. Андровица и р. Огоста. Участъкът обхваща част от приток на р. Огоста, навлизащ в регулираната територия на гр. Чипровци – кв. 12.

Подобект „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в с. Мартиново“ обхваща участък от р. Огоста, попадащ в регулацията на с. Мартиново. Участъкът е с дължина 120,62 м и обхваща участък преди и след заустването на десен приток в края на селото, от ОК 103 до ОК 108 ляв бряг, кв. 45 и кв. 39 и от ОК 103 до ОК 110 десен бряг кв. 41 и кв. 44 по плана на село Мартиново. Трасето започва на 65 м преди заустването на дерето от км 0+000 и завършва при км 0+120,62 до пешеходна пасарелка в края на селото.

Подобект „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения в с. Железна“ обхваща един участък на р. Огоста и един участък на дере, десен приток на р. Огоста, попадащи в регулацията на с. Железна.

Първият участък е на дере-десен приток на р. Огоста с дължина 69,44 м и се намира след последния мост преди заустването от ОК 36 до ОК 37, кв. 31.

Вторият участък е на р. Огоста с дължина 98,16 м преди съществуващ мост, от ОК 12 до ОК 14, кв. 2 десен бряг и от ОК 3 до ОК 8, кв. 19 надграждане на съществуваща стена по плана на село Железна.

II. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Местоположението, проектирано за осъществяване на инвестиционното намерение не попада в **защитени зони** от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположената защитена зона е "Западен Балкан" с код BG 0002002. От характеристиките на инвестиционното предложение – обем, площ, мащаб, генерирани емисии, продължителност на осъществяване на инвестиционното намерение е видно, че не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;
- влошаване качеството на приоритетните местообитания по време на фазите на строителство и експлоатацията на обекта;
- замърсяване на местообитания в защитените зони по време на строителството и експлоатацията на обекта.
- безпокойство на видове в резултат от дейностите по време на строителството и експлоатацията на обекта;
- влошаване на благоприятния природозащитен статус на видове и техни местообитания, които са предмет и цел на опазване в зоната;
- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други инвестиционни предложения. Предмета на инвестиционното предложение не предполага значително отрицателно въздействие в съвкупност с други инвестиционни предложения върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже** значително отрицателно влияние върху предмета и целите на опазване върху горесцитираната защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията на инвестиционното предложение ще е ограничен и локален. Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху населението и трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно намерение засегната общественост, няма постъпили запитвания и жалби във връзка с реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат необходимите действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, съгласно изискванията на чл. 46, ал. 1 на Закона за водите.

2. По време на строителството генерираните строителни отпадъци да се третираят съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за управление на отпадъците.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му по административен ред пред Министъра на околната среда и водите и/или по съдебен ред съгласно Административно процесуалния кодекс.

Дата: 29.10.2010г.

ДЕНИЦА СЛАВКОВА
Директор на РИОСВ – Монтана

