



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ПР / 2016 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на "Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община Белене, област Плевен" със 7 /седем/ подобекта, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение:

1. Подобект: Корекция на дере от о.т. 99 до о.т. 82 по КРП на с. Петокладенци, общ. Белене – в регулационните граници на населеното място, с координати:

№	В	Л
1	43°31'18,72''	25°06'06,71''
2	43°31'18,68''	25°06'17,04''
3	43°31'17,92''	25°06'31,68''

2. Подобект: Стоманобетонен мост при о.т. 99 по КРП на с. Петокладенци, общ. Белене – в регулационните граници, с координати:

№	В	Л
4	43°31'18,48''	25°06'40,47''

3. Подобект: Корекция на дере при о.т. 98, 65, 37, 35, 19, 20, 5, 6, 8 и 9 с. Татари, общ. Белене – в регулационните граници на населеното място, с координати:

№	В	Л
1	43°33'52,70''	25°10'20,16''
2 МОСТ	43°33'54,63''	25°10'14,31''
3	43°33'58,77''	25°10'10,01''
4	43°34'01,08''	25°10'05,49''
5	43°34'02,12''	25°09'56,44''
6	43°34'04,02''	25°09'43,72''

4. Подобект: Предотвратяване на наводнения чрез хидротехнически съоръжения на с. Кулина вода, общ. Белене, с координати:

№	В	Л
1	43°34'50,98''	25°01'17,86''
2	43°35'1,23''	25°01'19,59''
3	43°35'05,38''	25°01'23,21''



№	B	L
4	43°35'7,44''	25°01'32.24''
5	43°35'13.16''	25°01'43.49''
6	43°35'16.30''	25°01'50.93''
7	43°35'24.32''	25°01'51.59''
8	43°35'19.61''	25°01'55.49''
9	43°35'2.60''	25°01'36.71''

5. Подобект: Почистване на дървета от дървесна растителност и удълбочаване за предотвратяване от наводнения с. Деков, общ. Белене, с координати:

№	B	L
1 дърво	43°36'09,14''	25°06'49,86''
2 мост	43°36'08,16''	25°06'49,41''
3 дърво	43°36'04,54''	25°06'51,02''

- 5.1. Подобект: Почистване и удълбочаване на дървета около нов мост /плочест водосток/, с. Бяла вода. Изграждане на пътен мост в западната част на регулацията на с. Бяла вода, общ. Белене, с координати:

№	B	L
МОСТ	43°37'59,94''	25°01'39,34''

6. Подобект: Изграждане на защитна дига на р. Дунав в регулационните граници на гр. Белене от о.т. 497а до о.т. 496б, кв. 8, с координати:

№	B	L
1	43°39'02,31''	25°08'15,56''
2	43°38'59,78''	25°08'18,65''
3	43°38'55,95''	25°08'20,24''

7. Подобект: I етап – Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за "Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 154, гр. Белене, от съществуващо брегоукрепване до о.т. 603, с координати:

№	B	L
1	43°39'09,83''	25°07'43,14''
2	43°39'10,51''	25°07'40,06''
3	43°39'11,20''	25°07'37,14''

- 7.1. Подобект: II етап – Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 153, гр. Белене, от О.Т. 603 до съществуваща подпорна стена към О.Т. 601, с координати:

№	B	L
1	43°39'09,83''	25°07'43,14''
2	43°39'10,51''	25°07'40,06''
3	43°39'11,20''	25°07'37,14''

Възложител: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ЕИК 000413579, ул. „България“ № 35, гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Предвиждат се хидротехнически мероприятия – изграждане на съоръжения за защита от наводнения, на населените места в община Белене, област Плевен“, общо 7 /седем/ подобекта, както следва:

1. Корекция на дървета от о.т. 99 до о.т. 82 по КРП на с. Петокладенци – в регулационните граници на населеното място.

Ще се извърши почистване на дърветата, изкопни земни работи (11520 м³), кофражи, армировка, изливане на бетон (1400 м³) и обратни насипи (1872 м³). Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Корекцията ще бъде изпълнена със стоманобетонени подпорни стени с височина до 2 м. Временната площадка за строителство ще е в близост до дърветата и съществуващия мост в района на площада, в рамките на 0,5 дка.



2. Стоманобетонен мост при о.т. 99 по КРП на с. Петокладенци, общ. Белене - в регулационните граници.

Мостът, свързващ двата бряга на съществуващо дере, ще бъде изцяло разрушен и на негово място ще се проектира и изгради ново мостово съоръжение. Ще се извърши почистване на дерето под моста, изкопни земни работи (490 m^3), кофражи (375 m^2), армировка (16,35 т.), изливане на бетон (230 m^3) и обратни насипи (260 m^3), парапети (970 кг.), тротоарни плочи (20 m^2) и асфалтобетон (20 т.). Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За пропускането на минималните оразмерителни водни количества е проектирано бетоново кюне и облицовано дъно на речното течение в обхвата на съоръжението.

3. Корекция на дере при о.т. 98, 65, 37, 35, 19, 20, 5, 6, 8 и 9 с. Татари - в регулационните граници на населеното място.

Ще се извърши почистване на дерето, изкопни земни работи (4800 m^3), кофражи, армировка, изливане на бетон (1240 m^3), обратни насипи (860 m^3). Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Корекцията ще се изпълнена със стоманобетонени подпорни стени с фуги през 5 м. При о.т. 9, за предпазване от наводнения на жилищни квартали 20, 21, 22, 27, се предвижда земнонасипна дига с ширина корона 1 м, откоси 1:2 и височина 1 м. Общата дължина е 120 м, като двете части опират в стоманобетонени подпорни стени, насочвайки водите в корекцията. При о.т. 37 и 35 се предвижда премостване на корекцията със стоманобетонени панели от по 50 m^2 за връзка на улиците при кв. 16 и 17.

4. Предотвратяване на наводнения чрез хидротехнически съоръжения на с. Кулина вода.

Охранителният скатов канал тенгира със западните регулационни граници на населеното място. Ще се извърши почистване на дерето, изкопни земни работи (3100 m^3), облицовъчни плочи (1540 m^2) и канализационни клонове (975 м) – Ф 800. За защита от водните количества при силни дъждове, събиращи се в извънселищните територии с площ около 800 ха, ще се проектират и изградят скатови събирателни канали по околоръстния полигон на регулацията /границата по КВС/ на селото, както следва:

- Скатов събирателен канал 1 (дължина 385 м.). Започва от западния край на кв. 11 до п.т. 160, продължава към УПИ I, кв. 16 при п.т. 159. Кота начало 148,0 м. и край 121,50 м., среден надлъжен наклон 3,60 %;
- Скатов събирателен канал 2 (дължина 305 м.). Започва от п.т.160, продължава до западната част на кв. 10 с кота 148,0 и достига до улично кръстовище о.т. 26 с кота 131,50 и надлъжен наклон 7,85 %;
- Скатов събирателен канал 3 (дължина 150 м.). Започва от о.т. 108 с кота 143,2 и външно от улицата и западно от кв.4 достига до о.т. 26 с кота 131,5 и надлъжен наклон 7,80 %;
- Скатов събирателен канал 3А (дължина 180 м.). Започва от о.т. 108 с кота 143,2, продължава до о.т. 123 с кота 127,0 м и надлъжен наклон 9,00 % покрай западната част на кв. 4;
- Скатов събирателен канал 4 (дължина 190 м.). Започва от о.т. 123 с кота 127,0 и продължава до о.т.113 с кота 121,0 и надлъжен наклон 3,0 %;
- Скатов събирателен канал 5 (дължина 250 м.). Започва от о.т. 113 и извън габарита на улицата при кв. 86,87,88 до о.т. 147,148 и 149 и зауства в дере. Половината от водите в канала се връщат към РШ 10 – дъждовен клон 3.

Предвиждат се и дейности, свързани с дъждовната канализация:

- Дъждовен профил 1. Събраните водни количества от охранителен канал 1 /ОК 1/ при п.т.159 се поемат от РШ 7- начало на дъждовен профил 1 /ДП 1/ и през РШ 8 и РШ 9 се вливат във водоприемник – дерето. Дъждовния клон (120 м.), ще се изпълни с тръби с диаметър 800 мм.
- Дъждовен профил 2. Водите от охранителен канал 2 и 3, събрани при о.т. 26 чрез РШ 1 се поемат от ДП 2 и през РШ 1,2,3,4,5 и 6 се отвеждат във водоприемник (дерето), при о.т.95. Диаметър на дъждовния канал – 800 мм. и дължина 240 м.
- Дъждовен профил 3. Водите от охранителен канал 4 и половината от водите от ОК 5 се събират при о.т. 113 от РШ 10, от където през РШ 12,13,14 и 15 се заустват в дерето. Дължината на дъждовния клон 3 е 290 м, диаметър 800 мм. За събиране и отвеждане в



дъждовния клон на водите от кв. 2,3,4 и 5 и от главната улица с о.т. 94-89-85 и 117 пред РШ 14 са предвидени 2 решетъчни оттока. Една част от водните количества от посочените погоре квартали ще се оттекат по преките улици към дерето при о.т. 89-90 и 85-90.

- Дъждовен профил 4. За приемане и отвеждане на дъждовните води от кв. 44,45,45А,48,47 и част от 46 и 86 се предвижда дъждовен колектор с диаметър 800 мм по главната улица с дължина 140 м. Преминава от о.т.136 през 135, 134, 133 и се влива във водоприемник – второстепенно дере. За събиране на води по улиците и вътрешнокварталните пространства при РШ16 се предвидени 3 решетъчни оттока, при РШ 18 – 2 бр. Повърхностният отток от кв. 87, 88, 89, 90 и части от кв. 86, 46, 47 и 48 по естествения наклон на улиците се оттича на 50-60 м извън регулацията във второстепенно дере.
- Дъждовен профил 5. Започва от о.т.157 и завършва при о.т.66, дължина 180 м. Дъждовният клон се зауства в дерето до моста.

Канализационните клонове ще са с тръби от полипропилен Ф800, полагани в средноземни и лъсови почви. Поради по-големите дълбочини се налага задължително плътно укрепване на траншейните изкопи при строителните дейности. Изкопа ще е с широчина 2,50 м на подложен пясък 10 см. След полагане на тръбите и връзките се извършва засипка от пясък в зоната около тръбата и 30 см над теме тръба, последвано от стандартно уплътняване, засипване с несортиран трошен камък или дунавска баластра, уплътняване на пластове. Асфалтобетонната настилка ще се възстанови с 20 см. уплътнен трошен камък, 4 см. биндер и 4 см. плътен асфалтобетон.

5. Почистване на дере от дървесна растителност и удълбочаване за предотвратяване от наводнения с. Деков.

Дерето преминава в регулационните очертания на с. Деков. Необходимо е почистване на сечението му от дървета и храсти, изкореняване на пънове. Същото ще се удълбочи, ще се из земе наносен пласт от почва в порядъка на 1 м в дълбочина. Ще се извърши почистване на дерето, изкопни земни работи (1562 м³).

5.1. Почистване и удълбочаване на дере около нов мост /плочест водосток/, с. Бяла вода. Изграждане на пътен мост в западната част на регулацията на с. Бяла вода.


Ще се извърши почистване на дерето, изкопни земни работи (550 м³). Предвижда се отнемане на наносните почви (дълбочина 1 м) и сеч на дървесна и храстова растителност. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Мостът ще бъде разрушен изцяло и на негово място ще се проектира и изгради ново мостово съоръжение, оразмерено за преминаването на оразмерителен товар Н-30 и проверено за единично преминаване на НГ-60. Ще се извърши разрушаване на съществуващия мост (285 м³), кофраж, заготовка и монтаж на армировки, доставка и полагане на бетон (66 м³), изграждане на парапет, тротоари, асфалтобетон и обратен насип. За пропускането на минималните оразмерителни водни количества е проектирано бетоново кюне и облицовано дъно на речното течение в обхвата на съоръжението.

6. Изграждане на защитна дига на р. Дунав в регулационните граници на гр. Белене от о.т. 497а до о.т. 496б, кв. 8.

Проектната разработка включва направата на нова защитна дига, като западно продължение на реновираната съществуваща дига източно от кв.8 на гр. Белене. Ще се използват модулни армиращи системи от двойно усукана телена мрежа за изграждане на армонасипна конструкция, в комбинация с допълнителна защитна конструкция в основата и пред армо насипа, за защита бреговата част на р. Дунав. В дигата е предвидена водозащитна преграда от метална шпунтова мембрана достигаща до дълбочина от 7 м от короната до новата дига. Ще се извършат изкопни работи (2180 м³), насипи от трошен камък (2840 м³), доставка на скална маса за габиони (4680 м³), доставка на геотекстил (2600 м²), обратен насип (2725 м³).

7. Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за "Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 154, гр. Белене, от съществуващо брегоукрепване до о.т. 603 – I етап.

Проектната разработка включва направата на етап 1 от армирана подпорна конструкция, прилежност „Крайдунавски парк“, гр. Белене. Ще се използват модулни армиращи системи от



двойно усукана телена мрежа за изграждане на армонасипна конструкция, в комбинация с допълнителна защитна конструкция в основата и пред армо насипа, за защита бреговата част на р. Дунав. Ще се извършат изкопни работи (3200 m^3) насипи от трошен камък (875 m^3), доставка на скална маса за габиони (590 m^3), доставка на геотекстил (1350 m^2), обратен насип (2000 m^3).

7.1. Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 153, гр. Белене, от О.Т. 603 до съществуваща подпорна стена към О.Т. 601 – II етап.

На етап 1 ще се направи армирана подпорна конструкция, прилежаща към част „Крайдунавски парк“, гр. Белене. Ще се използват на модулни армиращи системи от двойно усукана телена мрежа за изграждане на армонасипна конструкция, в комбинация с допълнителна защитна конструкция в основата и пред армо насипа, с основна функция за защита бреговата част на р. Дунав. Ще се извършат изкопни работи (2514 m^3), насипи от трошен камък (815 m^3) доставка на скална маса за габиони (490 m^3), доставка на геотекстил (1350 m^2), обратен насип (1200 m^3).

Съгласно становище с изх. № 5581/22.10.2015 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район. При реализацията е необходимо да се вземат в предвид следните мерки, заложи в ПУРБ: BG1MB098 Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците; BG1MS017 Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води; BG1MB162 Реализацията на инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени територии да бъдат съобразени с режимите на конкретните защитени територии, регламентирани със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и планове за управление. Дейността по ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46 от Закона за водите и Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200/2011 г. БДДР дава заключение, че ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, забраните и ограниченията определени в ПУРБ 2010 – 2015 г. и Закона за водите.

ИП предвиждащо изграждане на аварийни съоръжения (в т.ч. корекции на реки) срещу наводнения и изграждането на диги, попада в обхвата на т. 10, буква „ж“, съответно – буква „м“ (10. *Инфраструктурни инвестиционни предложения: ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения; м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;*), от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно становище с изх. № КД-01—10-016/26.02.2016 г. на Регионална здравна инспекция, гр. Плевен (РЗИ), реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Становището на инспекцията е, че не е необходим ОВОС.

ИП попада в защитена зона (33) **BG 0000247** „Никополско плато“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 г.), **BG 0002074** „Никополско плато“, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-841/17.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 108/2008 г.), променена със Заповед № РД-80/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.) (дейностите по предотвратяване на наводнения чрез хидротехнически съоръжения на с. Кулина вода) и **BG 0000396** „Персина“ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменени с Решение № 811/2010 г. на МС (ДВ, бр. 96/2010 г.) (Изг-



разждане на защитна дига на р. Дунав в регулационните граници на гр. Белене от о.т. 497а до о.т. 496б, кв. 8; Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за "Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 154, гр. Белене, от съществуващо брегоукрепване до о.т. 603; Укрепителни и противоерозионни мероприятия в обхвата на проект за „Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене“ в кв. 153, гр. Белене, от О.Т. 603 до съществуваща подпорна стена към О.Т. 601).


ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (дейностите са предвидени в регулационните граници на гр. Белене)

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП "Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община Белене, област Плевен" **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания в 33 BG 0000247 "Никополско плато" и BG 0000396 "Персина", популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG 0000247 "Никополско плато", BG 0002074 "Никополско плато" и BG 0000396 "Персина", и може да бъде съгласувано

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда хидротехнически мероприятия – изграждане на съоръжения за защита от наводнения, на населените места в Община Белене. Дейностите ще се извършват в регулационни граници на населените места: с. Петокладенци, с. Татарри, с. Кулина вода, с. Деков, с. Бяла вода и гр. Белене, община Белене, област Плевен. С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда:
 - корекция на дере от о.т. 99 до о.т. 82 и изграждане на стоманобетонен мост при о.т. 99 по кадастралния и регулационен план (КРП) на с. Петокладенци, Община Белене;
 - корекция на дере при о.т. 98, 65, 37, 35, 19, 20, 5, 6, 8 и 9 с. Татарри, Община Белене;
 - предотвратяване на наводнения чрез хидротехнически съоръжения на с. Кулина вода, Община Белене;
 - почистване на дере от дървесна растителност и удълбочаване за предотвратяване от наводнения с. Деков, Община Белене;
 - почистване и удълбочаване на дере около нов мост (плочест водосток) и изграждане на пътен мост (плочест водосток) в западната част от регулацията на с. Бяла вода, Община Белене;
 - изграждане на защитна дига на р. Дунав в регулационните граници на гр. Белене от о.т. 497 до о.т. 496б, кв. 8;
 - изпълнение на дейности в обхвата на проект: „Изграждане на част от крайдунавски парк „Белене“ – I и II етап.
2. Водоснабдяването ще се осъществява чрез съществуваща водопроводна мрежа на горе посочените населените места;
3. Не се очаква формиране на отпадъчни води при реализацията на дейностите, които ще бъдат извършвани на територията на горе посочените населени места, с изключение на дейностите в обхвата на проект: „Изграждане на част от крайдунавски парк „Белене“ – I и II етап.
4. При реализацията на проекта се очаква формиране на битово-фекални отпадъчни води като ~~септиците~~ ще се заустват в канализационната система на гр. Белене;
 експлоатацията на ИП предвид характера на дейността, емисиите на вредни вещества (рсители) в атмосферния въздух ще са незначителни и няма да доведат до изменение в



качеството на атмосферния въздух (КАВ). Община Белене не попада в Район за оценка и управление на КАВ, в който е налице превишаване на установените норми.

6. Съгласно становище на РЗИ – Плевен, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве..
7. Риска от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:


1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда дейности, които ще се извършат в регулационни граници на населените места: с. Петокладенци, с. Татари, с. Кулина вода, с. Деков, с. Бяла вода и гр. Белене. ИП има за цел защита от наводнения, на населените места в община Белене, област Плевен.
2. В резултат на реализирането на ИП не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда, в т.ч. от факторите, които я замърсяват или увреждат.
3. В резултат от реализирането на ИП и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. ИП ще се реализира в **регулационните граници на населените места**, засягащи защитени зони. Площадките – обект на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура
2. Не се очаква значително увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000247 “Никополско плато” и BG 0000396 “Персина”, тъй като дейностите ще се реализират в регулацията на населените места;
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в границите на трите защитени зони - BG 0000247 “Никополско плато”, BG 0002074 “Никополско плато” и BG 0000396 “Персина”, пред вид местоположението на ИП;
4. Предвидените дейности в регулационните граници на населените места не предполагат значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони;
5. Предвидените дейности няма да доведат до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитени зони BG 0000247 “Никополско плато”, BG 0002074 “Никополско плато” и BG 0000396 “Персина”;
6. Предвид характера и ограничения мащаб на ИП няма вероятност от кумулиране на отрицателни въздействия върху защитени зони.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. ИП ще се реализира в имоти – регулационни граници на населените места: с. Петокладенци, с. Татари, с. Кулина вода, с. Деков, с. Бяла вода и гр. Белене, община Белене, област Плевен.
2. Предлагащата дейност не е свързана с отделяне на съществени емисии от вредни вещества във въздуха, водата и почвата.
3. По време на експлоатация на съоръженията няма вредни емисии и шум в околната среда.
4. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху населението в района.
5. Не се очаква трансгранично въздействие.



V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Белене, кметства: с. Петокладенци, с. Татари, с. Кулина вода, с. Деков, с. Бяла вода, гр. Белене и обществеността са информирани за ИП за изграждане на "Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община Белене, област Плевен" (писмо и обява с № 08-00-199/18.09.2015 г. на Кмета на Община Белене).
2. За изясняване на обществения интерес, Община Белене е осигурила достъп за 14 дни, за изразяване на становища от заинтересованите лица, до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (писмо с № 12-00-67/11.02.2016 г. на Кмета на Община Белене).
3. В законоустановения срок, в РИОСВ – Плевен и в Община Белене няма постъпили становища или устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП (видно от писмо с № 32-00-32/26.02.2016 г. на Кмета на Община Белене).

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за изграждане на "Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община Белене, област Плевен", включващо 7 /седем/ подобекта, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

Дата: 24.03 2016 г.

