



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 138 /ПР/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР)-Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) и СПУП-ПЗ за „Разширение на действащо депо за фосфогипс в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ и присъединяване на имоти: ПИ №20482.280.61, площ 37,833 дка /съгласно Договор за приватизационна продажба площ 37,836 дка/ местност „Фазанарията“, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, ПИ №20482.248.91, площ 25,522 дка /съгласно Договор за продажба площ 25,525 дка/, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, и двата имота в землището на град Девня, община Девня, област Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Агрополихим“ АД, ЕИК: ЕИК 813095287

Седалище и адрес на управление: Област Варна, община Девня, град Девня, Промислена зона

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение (ИП) и СПУП-ПЗ предвиждат „Разширение на действащо депо за фосфогипс в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ и присъединяване на имоти: ПИ №20482.280.61, площ 37,833 дка /съгласно Договор за приватизационна продажба площ 37,836 дка/ местност „Фазанарията“, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, ПИ №20482.248.91, площ 25,522 дка /съгласно Договор за продажба площ 25,525 дка/, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

кариера за пясък, чакъл и глинни за строителна керамика, и двата имота в землището на град Девня, община Девня, област Варна.

Към момента Дружеството експлоатира депо за неопасни отпадъци - депо за фосфогипс в местността „Дренака“. Депото обхваща две клетки, разположени в рамките на поземлени имоти с идентификатори 20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129 и 20482.280.132, местности „Корията“ и „Дренака“, землище на гр. Девня. Депото е изградено при реализация на учредено право на строеж от Министерство на земеделието и храните, въз основа на Договор № 82 / 27.06.2012 г., том VII, вх. рег. № 2127, Служба по вписванията – гр. Варна и е въведено в експлоатация с разрешение за ползване СТ-05-218 / 06.02.2013 г., издадено от ДНСК – гр. София.

За изграждането и експлоатацията на клетки 1 и 2 на депото за фосфогипс е издадено Комплексно разрешително № 393-Н0 / 2010 г.

Депото е проектирано в два етапа на изграждане и експлоатация. През 2013 г. започва експлоатацията на първия етап – депониране в клетки 1 и 2. Проектният капацитет на двете клетки съгласно усл. 4.1. на КР е $3,6 \times 10^6$ тона отпадъци (на база сухо вещество). С изчерпването на свободния обем на клетки 1 и 2 възниква необходимостта от реализация на втория етап за изграждане и експлоатация на депото, който ще увеличи общия капацитет и периода на експлоатация.

Предвидено е вторият етап да се реализира върху поземлени имоти 20482.280.61, м. „Фазанарията“ и 20482.248.91, м. „Корията“, землище на гр. Девня.

Разширението на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 ще се реализира върху обща площ от 63,355 дка чрез присъединяване на поземлени имоти 20482.280.61 и 20482.248.91 към прилежащото действащо депо за фосфогипс с площ 180,982 дка.

С предвиденото разширение на депото за фосфогипс няма да се промени количеството отпадъци, депонирани за денонощие и в годишен аспект, но капацитетът на депото ще бъде увеличен. Предвиденият полезен обем на новите две клетки 3 и 4, които ще бъдат изградени в рамките на поземлени имоти 20482.248.91 и 20482.280.61, е изчислен на $3,1 \times 10^6 \text{ m}^3$, което съответства на $6,7 \times 10^6$ тона депонирани отпадъци (на база сухо вещество при плътност на фосфогипсовия отпадък (съставляващ над 90 % от общия поток депонирани отпадъци) $1,55 \text{ t/m}^3$ и влажност в момента на депониране 40 %), с което общият капацитет на депото в неговата цялост ще достигне $10,3 \times 10^6$ тона (на база сухо вещество).

Табл. 1. Капацитет на депото за фосфогипс, включително с предвиденото разширение

№	Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:	Капацитет		
		[t депонирани отпадъци/24h]	[t депонирани отпадъци/год.]	[t депонирани отпадъци]
1.	Депото за неопасни отпадъци - Депо за фосфогипс в местността „Дренака“, включващо:			
	- Клетка № 1 - Клетка № 2	7 090	$1,5 \times 10^6$	$3,6 \times 10^6$
	- Клетка № 3 - Клетка № 4	7 090	$1,5 \times 10^6$	$6,7 \times 10^6$

С реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на клетки 3 и 4 в рамките на поземлени имоти 20482.248.91 и 20482.280.61 ще бъде увеличен капацитетът на депото, достигайки $10,3 \times 10^6$ тона (на база сухо вещество) общо за четирите клетки.

Освен с дейността на депото за фосфогипс (клетки 1 и 2 в експлоатация), одобрена по съответния нормативен ред, инвестиционното предложение няма взаимовръзка и кумулиране с други дейности в обхвата на въздействие.

Проектното решение предвижда изграждане на долен изолиращ екран като система за запечатване на дъното и скатове (откосите) на депото, която включва:

- а) минерален запечатващ пласт;
- б) изолационна геомембрана;
- в) защитен слой;
- г) дренажна система.

С оглед на факта, че изискванията на чл. 18, ал. 2 от Наредба № 6 не могат да бъдат постигнати с естествени материали при минимално изискваната дебелина, то се предвижда използването на геосинтетични бентонитови хидроизолации при спазване изискванията на т. 3.6.1. от Приложение № 2 на Наредба № 6 с регламентиран контрол върху качеството на материалите и технологията на полагане и уплътнение за постигане на нормативно заложените стойности на дебелина и коефициент на филтрация.

По време на строителството няма да се използват природни ресурси, освен строителните материали (основно изкуствени изолационни материали), предвидени с инвестиционния проект.

По време на експлоатацията на новите клетки 3 и 4 не се предвижда използването на природни ресурси. Площадката на депото за фосфогипс (по настоящем и при предвиденото разширение) не е водоснабдена и/или електроснабдена поради липса на необходимост.

Действащото депо за фосфогипс (клетки 1 и 2) е депо за неопасни отпадъци, предназначено за приемане и извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 – специално изградени депа, на следните видове отпадъци:

- 06 09 04 – Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс) в количество до 1 395 000 тона/годишно;
- 19 08 14 – утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* в количество до 67 000 тона/годишно;
- 06 09 04 - Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (кек от производство на дикалциев фосфат) в количество до 15 000 тона/годишно;
- 06 09 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от производството на натриев триполифосфат) в количество до 300 тона/годишно.

С предвиденото разширение чрез изграждане на клетки 3 и 4 ще бъде увеличен капацитетът на депото за фосфогипс. Предвиденият полезен обем на клетки 3 и 4, които ще бъдат изградени в рамките на поземлени имоти 20482.248.91 и 20482.280.61, е изчислен на $3,1 \times 10^6 \text{ m}^3$, което съответства на $6,7 \times 10^6$ тона депонирани отпадъци (на база сухо вещество), с което общият капацитет на депото в неговата цялост ще достигне $10,3 \times 10^6$ тона (на база сухо вещество). С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда на депото да се приемат за операция по обезвреждане с код D5 следните видове отпадъци:

- 06 09 04 – Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс) в количество до 1 395 000 тона/годишно;
- 19 08 14 – утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* в количество до 150 000 тона/годишно;
- 06 09 04 - Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (кек от производство на дикалциев фосфат) в количество до 15 000 тона/годишно;
- 06 09 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (производствен шлам от производството на натриев триполифосфат) в количество до 300 тона/годишно.

Приемането на отпадъците на депото става само въз основа на извършено основно охарактеризиране с издадено становище на компетентния орган, съдържащо заключение, че отпадъкът може да бъде приеман за депониране на депа за неопасни отпадъци.

При експлоатацията на действащото депо за фосфогипс (клетки 1 и 2) се формира смесен поток отпадъчни води (инфилтрат и атмосферни води, стичащи се по тялото на депото), които се приемат за временно съхраняване в ретензионен басейн. Предвидено е отвеждане на водите от ретензионния басейн за пречистване в собствена ПСОВ на „Агрополихим“ АД. Разширението на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 аналогично е свързано с образуване на смесен поток отпадъчни води (дъждовни и инфилтратни). В инвестиционния проект е предвидено събиране на всички инфилтратни води от дренажната система на клетки от 1 до 4 в ретензионен басейн с вместимост 3300 m^3 . Посредством отводнителни канавки по короната на ограждащата дига на цялото депо (клетки от 1 до 4) в ретензионния басейн ще бъдат отвеждани и атмосферните (дъждовни) води, стичащи се по тялото на депото и експлоатационните пътища. Към дренажната система е предвидена помпена станция с прилежащи отвеждащи тръбопроводи, с която водите от ретензионния басейн да бъдат подавани за последващо пречистване към ПСОВ на „Агрополихим“ АД. С инвестиционния проект за разширение на депото са предвидени всички технически мерки за осигуряване на

ефективното събиране и отвеждане на всички води от тялото на депото – инфилтратни и атмосферни, както и тяхното подаване за последващо пречистване до достигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на две клетки на депото за фосфогипс - клетка 3 (в посока север) и клетка 4 (в посока запад).

Клетките представляват земнонаситни съоръжения и се оформят със земнонаситни диги – оградна и междинна и долен изолационен пакет от изкуствени материали, върху който ляга дренажната отводнителна система за поемане на инфилтратата (замърсени води) от тялото на депото. Дренажните тръби заустват в събирателна шахта, от която инфилтратните води се отвеждат в ретензионен басейн – утайник. От този басейн замърсените води се подават с помпа и отвеждащи тръбопроводи към пречиствателната станция за отпадъчни води на «Агрополихим» АД.

Подготвителните работи включват дейности по почитстване на терена – отнемане на хумусен слой и премахване на излишна тревна и храстова растителност (при необходимост).

Земнонаситните работи включват направа на диги и изкопи за оформяне на клетките. По източната и северна страна на разширението на депото се изгражда дига с ширина на короната 6,30 m, откос към клетката 1:3, външен откос 1:2. По западната страна на депото се изгражда дига от армиран насип с откоси 1:0,4. Дигите се насипват от външен скален материал, поради непригодност за целта на изкопаниа от площадката земен материал. Вътрешният откос на дигите, върху който ляга изолационния пакет, се покрива с подравнителен земен слой с дебелина мин. 0,20 m, който се уплътнява с прикачен валак.

Съгласно хидрогеоложките проучвания на площадката на предвиденото разширение на депото, водоносният хоризонт е безнапорен в отделни части от територията. Водните нива са установени на дълбочина от 0,93 m до 2,55 m под терена. За отводняване на терена, предвиден за изграждане на клетки 3 и 4 и за предпазването им от плитките подпочвени води е предвиден подземен дренаж, състоящ се от дренажни траншеи с дълбочина 0,40 m, положени в тях дренажни тръби HDPE Ø 200, които се включват в колектор HDPE Ø 300, започващ от петата на западната дига и заустващ в негативната форма, разположена в североизточния ъгъл на площадката (естествено дере от водосбора на Белославско езеро, преминаващо североизточно от оградата на действащото депо).

По цялата площ на дъното на клетките ще се полага слой от дренажен материал - речен чакъл (фракция 5-40 mm) с дебелина 0,30 m.

Изолационният пакет ще осигури долен изолиращ екран в съответствие с изискванията на Наредба № 6 с цел запечатване на дъното и откосите на депото и предпазване на почвата и подземните води от замърсяване. Дъното на клетките е съобразено с изискванията чл. 18, ал. 2 – основата да е изградена от минерални пластове с дебелина $\geq 1,0$ m и коефициент на филтрация $k \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s на дълбочина най-малко 1 m над установеното средногодишно ниво на подземните води.

В условията на терена, предвиден за изграждане на клетки 3 и 4, геоложката основа се състои от пясъчници с варовикова спойка, напукани и не отговаря на горните изисквания, поради което се предвижда заздравяването ѝ с включване на долен изолиращ екран за запечатване на дъното и скатове, който съдържа:

- Минерален запечатващ пласт;
- Защитен слой;
- Дренажна система.

За разширението на депото чрез изграждане на клетки 3 и 4 ще се използват геосинтетични бентонитови хидроизолации (GCL).

Бентомат (GCL) ще се полага по дъното на клетките и откосите на дигите и ще отговаря на следните изисквания:

- Съдържание на бентонит $\geq 4,5$ kg/m² $\pm$ 5%;
- Коефициент на филтрация $\leq 5 \times 10^{-11}$ m/s $\pm$ 10%;
- Якост на разлепване ≥ 60 N $\pm$ 10%;
- Старееие при атмосферни условия – покриване до 24 часа.

Изкуствената изолационна геомембрана ще бъде изработена от първичен синтетичен материал HDPE с дебелина $\geq 2,0$ mm, UV устойчива, гладка. Геомембраната ще се доставя на

рулони с минимална ширина 5,0 m, като отделните елементи от фолиото ще се заваряват с двоен шев, а по изключение с екструдер.

Геотекстилът, предвиден за механична защита на геомембраната, е произведен от първични полимерни влакна с площна маса 800 g/m^2 . Полага се върху фолиото от изолационна геомембрана и го предпазва от нараняване.

Закотвящата канавка ще има размери: ширина 0,60 m и дълбочина 0,70 m. След полагане на изолационните материали в нея, същата ще се запълва с добре трамбована свързана почва /глина/, а при липса на такава с бетон - клас В 20, W 0,4.

Дренажната система улавя инфилтратата, получен при просмукване на падналите атмосферни води в тялото на депото, отвежда ги в общ колектор и оттам в ретензионен басейн.

Системата ще се състои от следните елементи:

- Площен дренаж;
- Дренажни тръби;
- Събирателна шахта;
- Отвеждащ колектор от събирателната шахта до ретензионния басейн;
- Отводнителни канавки за чисти повърхностни води.

Дренажните тръби (фабрично перфорирани) ще се полагат по дъното на клетките върху изолационния пакет. Ще се използват перфорирани тръби HDPE с $\varnothing 200 \text{ mm}$, оразмерени за натоварване PN10 (SDR 17). Ще заустват инфилтратата от тялото на депото в събирателната шахта. Свободният край на дренажните тръби ще е изведен на короната на дигата за ревизия и евентуално промиване при необходимост.

Мрежата от дренажни тръби по дъното на клетката ще се покрива с площен дренаж - двупластов филтър от речен чакъл (фракция 5-40 mm с дебелина 0,30 m) и едрозърнест пясък (дебелина 0,20 m върху слоя чакъл).

Събирателната шахта $\varnothing 2000 \text{ mm}$ ще бъде изработена от готови HDPE елементи, в която ще заустят дренажните тръби на клетки 3 и 4. От тази шахта ще се извършва отвеждането на инфилтратата към колектора. Отвеждащият колектор ще се изгражда от HDPE тръби $\varnothing 300 \text{ mm}$ и зауства в ретензионния басейн на кота 116.50.

Разположените по короната на дигите и по границите на терена отводнителни канавки улавят падналите атмосферни води, стичащите се върху експлоатационните пътища и околните терени. Тези води са замърсени и се предвижда да бъдат отведени в ретензионния басейн.

Отводнителните канавки се изпълняват от стоманобетонни корита с размери 50/50 cm, с трапецовидно сечение и откоси 1:1, положени върху подложен пясък. Предвидени са следните отводнителни канавки:

- ОК3: разположена по западната част на клетка 3 с обща дължина 170 m;
- ОК4.1: разположена по източната част на клетка 4 по короната на дигата с обща дължина 193 m;
- ОК4.2: разположена по северната част на клетка 4 по короната на дигата с обща дължина 230 m.

Събраните от ОК3 атмосферни води се вливат в ОК4.2 и оттам се отвеждат до събирателна шахта, разположена на короната на дигата. Атмосферните води от ОК4.1 също се заустват в събирателната шахта. Водите от събирателната шахта посредством бетонови елементи италиански тип ще се свалят в петата на дигата и ще се отвеждат в ретензионния басейн.

С инвестиционния проект за разширение на депото се предвижда изграждане на нов ретензионен басейн в северната част на площадката в близост до северната граница на имот № 20482.248.91.

Ретензионният басейн ще приема инфилтратата от дренажната система на клетките, както и стичащите се атмосферни води по повърхността на фосфогипса и водите от отводнителните канавки и ще ги съхранява до отвеждането им към собствена ПСОВ на "Агрополихим" АД. Изпълнява и втора функция – служи за утаяване на твърдата фракция на тези води. При увеличаване количеството на утайките ще се налага изпразване на басейна и ръчното им почистване.

Всички валежи, паднали на територията на обекта, се улавят от дренажната система на клетките и от охранителните канавки и се отвеждат до ретензионния басейн. Басейнът е

оразмерен спрямо оразмеряването на дренажната система и за поемане на повърхностен отток, формирал се от интензивен валеж с обезпеченост $p=10\%$ (Табл. 2). Съгласно хидроложките проучвания на терена е определен интензивен валеж с обезпеченост $p=10\% - N_{10\%} = 62 \text{ mm}$.

Табл. 2. Оразмеряване на ретензионния басейн

Клетка/имот	Площ, дка	Отток W, m^3
К4/ПИ 20482.248.91	25,522	470,0
К3/ПИ 20482.280.61	37,833	705,0
Нерекултивирана част на действащото депо	53,0	985,0
Сума	116,355	2160,0

С приетия запас е определен общ обем на басейна 3300 m^3 .

Дъното и откосите на басейна ще се изпълняват с изолационен пакет, аналогичен на изолацията на клетките – бентомат върху земната основа, HDPE фолио (грапаво) с дебелина $2,0 \text{ mm}$ отгоре, защитен геотекстил 800 g/m^2 (UV устойчив), $0,10 \text{ m}$ дренажен слой от речен чакъл с едрина $20-40 \text{ mm}$, защита от решетъчни плочи $60/40/5 \text{ cm}$ и покритие от филц 5 cm (едрина $5-20 \text{ mm}$, допустимо и $20-40 \text{ mm}$). Закотвянето на изолационните материали е аналогично на детайла на клетките.

За отвеждането на смесения поток отпадъчни води (инфилтрат и дъждовни) от ретензионния басейн до ПСОВ на “Агрополихим” АД се предвижда помпена станция - едноетажна масивна сграда на кота терен. Сградата ще има правоъгълна форма с вътрешни размери на помещението, съобразени с габаритите на помпения агрегат – $6,00/4,00/3,00 \text{ m}$. Сградата ще бъде изпълнена от стоманобетонни стени, под и плоча и двойна метална врата. Предвижда се връзка със смукателната шахта на ретензионния басейн.

Смукателната шахта е свързана с басейна посредством съединителна тръба $\varnothing 315$, изработена от HDPE, с дължина $4,50 \text{ m}$. Достъпът до смукателната шахта се осигурява посредством чакълиран път с ширина $4,5 \text{ m}$ и площадка с размери $10,0/20,0 \text{ m}$, изпълнена също с трошенокаменна настилка с дебелина $0,20 \text{ m}$.

След изграждането на новия ретензионен басейн и подвързването към него на отвеждащите колектори от всички клетки (включително клетки 1 и 2), съществуващият ретензионен басейн се разрушава.

За ограничаване на свободния достъп до депото се предвижда ограда около клетки 3 и 4, като за целта разположената по северната страна на действащото депо ограда се демонтира и премества. Предвидена е ограда от оградна мрежа с височина $1,80 \text{ m}$ и стоманобетонни колове, бетонирани в земята в дупки с размер $0,20/0,20/0,40 \text{ m}$.

Технологията на изпълнение, предвидена с инвестиционния проект, включва следния ред за извършване на строително-монтажни работи:

- Подготовка на площадката;
- Земно-насипни работи:
 - изкоп на котлована на клетката;
 - полагане тръбите на подземния дренаж;
 - насип на дигите с подравнителен слой от почвени материали;
 - полагане на събирателната шахта;
 - изкоп на канавки за повърхностни води;
- Полагане на изолационния пакет:
 - изкопаване на траншея за закотвяне;
 - полагане на пласт бентомат;
 - полагане и заваряване на фолиото;
 - полагане и съединяване на геотекстила;
 - закотвяне на изолационните материали;
- Дренажна система:
 - полагане на дренажните тръби на челна заварка;
 - насипване на площния дренаж по дъното и откосите;
- Експлоатационен път и канавки:
 - насип и уплътняване на трошенокаменна настилка;

- изкопаване на канавки;
- полагане на готови стоманобетонни корита за канавките;
- Отвеждащ колектор:
- изкоп на траншея;
- полагане на тръбопровода и пясъчната подложка.
- Ретензионен басейн:
- изкоп на траншея;
- полагане на изолационен пакет – бентомат, фолио HDPE и геотекстил;
- полагане на дренажен слой и бетонови решетъчни тела;
- закотвяне на изолационния пакет;
- монтаж на смукателна шахта и кранови шахти;
- полагане на тръби HDPE на заварка;
- изработка на фундамент и строителна конструкция за помпената станция;
- подвързка на помпен агрегат с отвеждащ тръбопровод.
- Ограда:
- Монтаж на стоманобетонни колове и мрежа;
- Монтаж на стоманени врати.

Бъдещите намерения се изработват въз основа на приложено към документацията Задание за изработване на Специализиран ПУП-ПЗ на основание чл. 111 и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на ОВОС, предвид това че инвестиционното предложение е включено в приложение № 2 на ЗООС и за него, се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда на чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация, и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони – 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, приета с Решение на Министерски съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ бр. 37 от 29.04.2014 г.) и 33 BG0000132 “Побити камъни”, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 2007 г.), без заповеди за обявяване е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДОЗ - 17945-1/10.08.2018г.) при реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

Съгласно становище с (изх. № 05-09-52-/А1/16.05.2018г.) на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, ИП е допустимо спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложиени в ПУРБ в Черноморски район 2016-2021 г., и мерките за намаляване на риска от наводнения към ПУРН в Черноморски район 2016-2021 г. при спазване и съобразяване с описаните в него мерки и условия. /приложение/

Заявеното ИП е разширение и изменение на съществуващ обект от Приложение № 1 на ЗООС, който самостоятелно попада в точка 11, буква „б” инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, отразено в настоящото решение.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение предвижда „Разширение на действащо депо за фосфогипс с присъединяване на имоти: ПИ №20482.280.61, №20482.248.91, с обща площ 63,355 дка в землището на град Девня, община Девня, област Варна.

С предвиденото разширение на депото за фосфогипс няма да се промени количеството отпадъци, депонирани за денонощие и в годишен аспект, но капацитетът на депото ще бъде увеличен. Предвиденият полезен обем на новите две клетки 3 и 4, които ще бъдат изградени в рамките на поземлени имоти 20482.248.91 и 20482.280.61, е изчислен на $3,1 \times 10^6 \text{ m}^3$, което съответства на $6,7 \times 10^6$ тона депонирани отпадъци (на база сухо вещество при плътност на фосфогипсовия отпадък (съставляващ над 90 % от общия поток депонирани отпадъци) $1,55 \text{ t/m}^3$ и влажност в момента на депониране 40 %), с което общият капацитет на депото в неговата цялост ще достигне $10,3 \times 10^6$ тона (на база сухо вещество).

Инфраструктурата на депото съобразно нормативните изисквания предвижда:

- Подготовка на площадката;
- Земно-насипни работи;
- Полагане на изолационния пакет;
- Дренажна система;
- Експлоатационен път и канавки;
- Отвеждащ колектор;
- Ретензионен басейн;
- Ограда.

2. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени административни актове:
 - За ИП “ Ново депо за фосфогипс – насипище №2” с издадено Решение по ОВОС № 9-7-/89/2002 г. на директора на РИОСВ-Варна.
 - За ИП “ Ново депо за фосфогипс”, с издадено Решение №16-ПР/2004 г. на директора на РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“.
3. Обхватът и местоположението на ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района при изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение.
4. Реализацията на инвестиционното намерение не предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Достъпът от производствената площадка на „Агрополихим“ АД до територията на депото се осъществява по съществуващ технологичен път с обща дължина 4,2 km. Пътят се използва за транспортиране на отпадъците, приемани за депониране. По време на строителството на новите клетки 3 и 4 съществуващият път ще бъде използван за достъп на строителна техника и тежка механизация, както и за доставка на материали и оборудване.
5. По време на строителството няма да се използват природни ресурси, освен строителните материали (основно изкуствени изолационни материали), предвидени с инвестиционния проект.
6. Строителните дейности, свързани с изграждане на клетки 3 и 4, включват:
 - Оформяне и при необходимост заздравяване, уплътняване и укрепване на геоложката основа;

- Полагане на долен изолационен пакет, състоящ се от минерален запечатващ пласт, изолационна геомембрана, защитен слой и дренажна система;
- Изпълнение на хидроизолации.

Предвидените дейности ще спомогнат за правилната експлоатация на депото и минимализиране на риска от инциденти.

7. По време на експлоатацията на новите клетки 3 и 4 не се предвижда използването на природни ресурси. Площадката на депото за фосфогипс (по настоящем и при предвиденото разширение) не е водоснабдена и/или електроснабдена поради липса на необходимост.
8. Разширението на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 аналогично е свързано с образуване на смесен поток отпадъчни води (дъждовни и инфилтратни). Предвижда се събиране на всички инфилтратни води от дренажната система на клетки от 1 до 4 в ретензионен басейн с вместимост 3300 m³. Посредством отводнителни канавки по короната на ограждащата дига на цялото депо (клетки от 1 до 4) в ретензионния басейн ще бъдат отвеждани и атмосферните (дъждовни) води, стичащи се по тялото на депото и експлоатационните пътища. Към дренажната система е предвидена помпена станция с прилежащи отвеждащи тръбопроводи, с която водите от ретензионния басейн да бъдат подавани за последващо пречистване към ПСОВ на „Агрополихим“ АД. С предвиждащите се дейности при разширение на депото са предвидени всички технически мерки за осигуряване на ефективното събиране и отвеждане на всички води от тялото на депото – инфилтратни и атмосферни, както и тяхното подаване за последващо пречистване до достигане на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.
9. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
10. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква дискомфорт по отношение на околната среда, който ще бъде само на етап на строителство и то единствено ограничен в рамките на изграждане на обектите в границите на имотите.
11. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.
12. Реализацията на инвестиционното предложение за разширение на депото за фосфогипс чрез изграждане на клетки 3 и 4 не е свързано с неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Изграждането и експлоатацията на две нови клетки на депото за фосфогипс не оказва влияние върху качеството на води, предназначени за питейно-битови нужди, води за къпане или минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, отстои на повече от 1000 m от най-близката урбанизирана територия – източната граница на кв. Повеляново на гр. Девня. Трайно предназначение на територията – нарушена, без наличие на жилищни, обществени, производствени сгради, обекти с обществено предназначение и/или курортни ресурси.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени

райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в антропогенно повлияна територия извънрегулационните граници на град Девня.
2. Реализацията на ИП е свързана с изработване и одобряване на специализиран подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията с цел отреждане на поземлените имоти "за депо", съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
4. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
6. Становището на БДЧР за инвестиционното предложение е, че то допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН след преценка че реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - бъдат спазени нормативните изисквания посочени в настоящото решение.
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.
7. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираните защитени зони. Имотите, предмет на ИП, са на около 300м от 33 BG0000635 „Девненски хълмове” и отстоят от 33 BG0000132 “Побити камъни”, на около 100м, по права линия.
8. Местоположението на имотите, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Побити камъни”, Девненска група, отстои на около 100м по права линия, в източна посока.
9. С реализацията на проекта не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 1,5 км от територията, предмет на ИП.
10. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000635 „Девненски хълмове” и 33 BG0000132 “Побити камъни”.
11. Няма вероятност от значително отрицателно косвено въздействие, включително кумулативно с други ИП/ППП в района, върху типове природни местообитания, видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в горечитираните защитени зони, както по отношение на безпокойство на животни, така и по отношение на евентуални процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, поради факта, че:
 - Реализацията на ИП ще се реализира в антропогенно повлияна територия;
 - в 33 не се опазват видове бозайници, земноводни, влечуги и/или безгръбначни и техни местообитания;
 - в предмета на опазване на 33 BG0000635 „Девненски хълмове” са включени само 4 типа природни местообитания като най-близо разположеното местообитание е на около 300 м от територията, предмет на ИП.
12. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони при спазване на поставените в настоящото решение условия и вземайки предвид следното:
 - а. Имотите, предвидени за реализация на инвестиционното предложение, не

попадат в защитени територии. Строителните дейности ще се осъществяват само в рамките на поземлени имоти № 20482.280.61 и 20482.248.91 и не се предвижда нарушаване териториалната цялост на защитените територии и зони, както и няма да възникнат нарушения в режимите, определени със заповедите за тяхното обявяване;

- б. Проектът за изграждане на клетки 3 и 4 ще предвижда необходимите решения за:
- носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията на депото и геоложката основа (геоложката бариера) при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
 - защита срещу навлизане на атмосферни, повърхностни и/или подземни води при депонираните отпадъци;
 - събиране на замърсените води и инфилтрат от депото в ретензионен басейн;
 - отвеждане и пречистване на замърсените води и инфилтратата от депото в собствена ПСОВ на „Агрополихим“ АД до достигане на нормите за допустими емисии, определени с комплексното разрешително.

13. Реализацията на ИП, няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия, поради естеството на дейността и местоположението на територията спрямо границите на Република България.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Разширението на депото за фосфогипс ще се реализира в нарушена територия (бивша кариера) и не засяга санитарно-охранителни зони, високопродуктивни земи, горски, степни и влажни съобщества, паметници на културата.
2. За намаляване на отделяните неорганизираните емисии на вредни вещества (основно прах и изгорели газове от работата на ДВГ) през периода на строителството и експлоатацията на депото, вкл. транспортиране на отпадъците, са предвидени мерки (недопускане работа на празен ход на техниката, други) и не се очаква съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района на депото и населените места.
3. По отношение на защитените територии и защитените зони няма вероятност от поява на значително въздействие.
4. ИП не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху подземните и повърхностни води, почвата, геоложките условия и ландшафта при спазване на нормативните изисквания за проектиране, строителство, експлоатация и закриване на депото, както и при изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение.
5. През периода на експлоатацията на депото и след неговото закриване ще се извършва собствен мониторинг на атмосферния въздух, подземните и повърхностни води, почвата и нива на шума.
6. Очакваното въздействие е допустимо, пряко, краткотрайно по време на строителството и продължително по време на експлоатацията, локално, в границите на избраната площадка и непосредствено до нея, без отрицателен кумулативен ефект.
7. Избраната площадка и конструкцията на депото са съобразени с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

8. Експлоатацията на депото ще се извършва в съответствие с условията на измененото комплексно разрешително, което ще бъде издадено по реда на глава седма от ЗООС.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Девня с вх. №Вх-2800-16/03.04.2018г., а засегнатото население с обява поместена във вестник „Черно море“ от 30.03.2018г.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 25.07.2018 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 25.07.2018 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 25.07.2018 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Девня с изх. №28-00-2254/А5/27.07.2018 г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС съгласно писма на кметовете на Община Девня с изх. №изх. 24-00-95/17.08.2018 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия и мерки:

Към проектирането:

1. Да се изготви план за собствен мониторинг на:
 - атмосферния въздух по отношение на общ прах, вкл. по време на строителството;
 - подземните и повърхностни води;
 - почвите;
 - нива на шума в местата на въздействие, вкл. по време на строителството.

Планът да се съгласува с РИОСВ-Варна, БДЧР-Варна, ИАОС и РЗИ-Варна.

По време на строителството и до въвеждане в експлоатация:

2. Най-късно до 3 дни след започване на строителството писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.
3. „Агрополихим“ АД, гр. Девня да представи информация с обхват и съдържание на Приложение № 5 от Наредбата за КР в МОСВ, с копие до ИАОС. Компетентният орган ще определи приложимата процедура за реализацията на новото инвестиционно предложение с комплексното разрешително.

По време на експлоатацията:

4. Товарните автомобили и техника, обслужващи депо, да се движат по маршрути, предварително съгласувани с кмета на общината.
5. Да се изпълняват всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, транспортиране, депониране, вкл. оросяване на площадката и пътищата в сухо време, съобразно нормативните изисквания.
6. Експлоатацията на депо да се извършва в съответствие с условията на издаденото комплексно разрешително.
7. При реализация и експлоатация на ИП да не се допуска замърсяване с отпадъци и навлизане на техника в границите на ЗЗ BG0000635 „Девненски хълмове” и ЗЗ BG0000132 “Побити камъни”.

Условия, произтичащи от Закона за водите:

1. Да се спазват изискванията, произтичащи от Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, включително рекултивация на първи етап (клетки 1 и 2) и собствен мониторинг.
2. Да бъде изготвена оценка на риска от увреждане на почвата, подземните и повърхностните води.
3. Да се спазват забраните от чл. 118а от Закона за водите относно прякото отвеждане на замърсители в подземните води, обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води. Да се предвидят конкретни мерки за надеждно изолиране на депо и недопускане на замърсяване на подземното водно тяло.
4. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/2000г. за СОЗ.
5. Предвид чл. 35, ал.7. т.1 от Наредба №2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, включването на смесен поток инфилтратни и повърхностни води, съдържащ приоритетни и приоритетно опасни вещества от депо за фосфогипс в ПСОВ с последващо заустване в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG2PR100L003 и наименование Белославско езеро, е нормативно допустимо при постигане нормите за СГС-СКОС съгласно Наредба за стандарти за качеството на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, а именно:

- Олово	1.2 µg/dm ³ ;
- Живак	0,07 µg/dm ³ ;
- Кадмий	< 0,08 µg/dm ³ (клас 1: < 40 mg CaCO ₃ /l); 0,08 µg/dm ³ (клас 2: от 40 до < 50 mg CaCO ₃ /l); 0,09 µg/dm ³ (клас 3: от 50 до < 100 mg CaCO ₃ /l); 0,15 µg/dm ³ (клас 4: от 100 до < 200 mg CaCO ₃ /l); 0,25 µg/dm ³ (клас 5: >200 mg CaCO ₃ /l).
- Цинк	8 µg/dm ³ (CaCO ₃ 0-50mg/l); 40 µg/dm ³ (CaCO ₃ 50 - 100 mg/l); 75 µg/dm ³ (CaCO ₃ 100 - 250 mg/l); 100 µg/dm ³ (CaCO ₃ > 250 mg/l).

За горепосочените метали е необходимо изследване на разтворената им форма, като е нужно и определяне твърдостта на водата.

6. Предвид, че в приложение №2 към чл.1 от Наредбата за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, са посочени видовете остатъчни материали, които могат да бъдат замърсени от наслагване и сорбция на

естествени радионуклиди при дейности в промишлените отрасли по Приложение №1 от същата Наредба и включват странични и отпадъчни продукти от фосфатната промишленост (фосфогипс, фосфористи шлаки, ферофосфори, отлагания, налепи, утайки прахообразни и други замърсявания и отпадъчни материали от филтриращи устройства и инсталации за термообработка) към гореописаните показатели за контрол следва да се добавят и показатели и ИЕО, както следва:

- Уран $5 \mu\text{g}/\text{dm}^3$;
- Радий-226 $0,1 \text{ Bq}/\text{l}$.

7. Да се спазват разпоредбите на чл. 131 от Закона за водите при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, шламоохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции.

8. При реализацията на ИП е необходимо да се изпълнят предложените мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016-2021 г.

9. В съответствие с разпоредбите по чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностни и подземни води.

10. Да не се допуска изтичане на отпадъчни води извън границите на обекта, с цел недопускане на замърсяване на водни обекти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: **22. 08. 2018**

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ